

Straßenname	WP 2014 Kostenart 545750 Unterhaltung Rad- und Gehwege				Verschiebung nach HH-Klausur
	Art	Maßnahmen	m²	Kosten	
Heinrich-Mann-Straße	Klinker / Mosaik	1.) 39m² Gehweginstandhaltung Klinker+Mosaik Nr. 1-3 (komplette Breite) 2.) 47m² Gehweginstandsetzung Klinker+Mosaik Höhe Nr. 3 3.) 50m² Gehweginstandsetzung Klinker+Mosaik Höhe Nr. 5	136	7.249,58 €	Üpl 2013
Schlachterstraße	Betonrechteckpflaster	1.) 15m² Parkplatz Einmündung zur Domstraße instandsetzen (vorh. Asphalt+Plattenbeläge) 2.) 132m² Gehweginstandsetzung: Plattenbelag gegen Betonformsteine ersetzen von Nr. 9-15 (6mx22m)	147	4.687,83 €	Üpl 2013
Ostorfer Ufer	Gehwegplatten	1.) 8m² Gehweginstandsetzung Betongehwegplatten vor Nr.2 (3x2,50m) 2.) 57m² Gehweginstandsetzung Betongehwegplatten von Nr. 3-4 (27x2,10m)	65	2.405,65 €	Üpl 2013
Max-Reichpietsch-Straße	Betonformstein	1.) 400m² Gehwegrückbau auf 2,50m - Ausbesserung Schädstellen	400	13.756,00 €	Üpl 2013
Robert-Havemann-Straße	Asphalt --> Betonformstein	1.) 45m² Gehweginstandsetzung Asphalt fräsen, Einbau Betonrechteckpflaster an Kita (1,50x50m) 2.) 5m² Wurzelschaden gegenüber Hauskante Kita 3.) 50m² Wurzelschäden bei Einmündung zur Nr. 15-18	50	1.594,50 €	Üpl 2013
Von-Stauffenberg-Straße	Asphalt --> Betonformstein	1.) 45m² Gehweginstandsetzung Asphalt fräsen, Einbau Betonrechteckpflaster (Wurzelschäden) am Parkplatz gegenüber Schule (3,20x10m; 3,20x4,00m) 2.) 180m² Gehweginstandsetzung Asphalt fräsen, Einbau Betonrechteckpflaster von Nr. 20-26 (2,00x90m) 3.) 5	765	24.395,85 €	Üpl 2013
Franz-Mehring-Straße	Gehwegplatten	1.) 117m² Gehweg Neubau Nr. 17-25b (vor neuer Häuserzeile) (45x2,60m) 2.) 56m² Gehweginstandsetzung Betongehwegplatten von Nr. 37 bis Zufahrt Parkplatz (24x2,30m) 3.) 42m² Gehweginstandsetzung Betongehwegplatten vor Nr. 56 (15x2,80m) 4.) 11m² Gehweg	235	8.697,35 €	Üpl 2013
Ferdinand-Schultz-Straße	Betonformstein	1.) 57m² Gehweginstandsetzung Ersatz durch Betonformstein von Nr. 15-17 (Mosaik und Klinker ausbauen) (21x2,70m) 2.) 35m² Gehweg herstellen aus Betonformstein von Nr. 23-Amtstraße (Mosaik und Klinker ausbauen) (13x2,70m) 3.) 108m² Gehweg herstellen	200	6.378,00 €	Üpl 2013
Knaudtstraße	Gehwegplatten	1.) 17m² Gehweginstandsetzung Betongehwegplatten gegenüber Nr. 26 (am Ziegelsee)(17x1,00m) 2.) 43m² Gehweginstandsetzung Betongehwegplatten gegenüber Privatschule (am Ziegelsee)(17x2,50m) 3.) 27m² Gehweginstandsetzung Betongehwegplatten gegenüber Priv	122	4.195,58 €	Üpl 2013
Robert-Koch-Straße	Betonformstein	1.) 50m² Gehweginstandsetzung Ersatz durch Betonformstein von Nr. 7-9 vor ehem. Klinikgelände (Mosaik und Klinker ausbauen) (20x2,50m) 2.) 108m² Gehweg herstellen aus Betonformstein von Nr. 9-11 vor ehem. Klinikgelände (Mosaik und Klinker ausbauen) (43	158	5.433,62 €	Üpl 2013
Clara-Zetkin-Straße	Klinker / Gehwegplatten	1.) 23m² Gehweginstandsetzung Klinker vor Nr.14 (1,50x15m) 2.) 100m² Gehweginstandsetzung gesamte Länge A41 "Katzensteg" (1,80x56m)	123	4.244,73 €	Üpl 2013
Jean-Sibelius-Straße	Gehwegplatten	1.) 240m² Gehweginstandsetzung Betongehwegplatten Nr.Wittenburger Straße bis Nr. 7 (2,00x120m)	240	8.882,40 €	Üpl 2013
Johannes-R.-Becher-Straße	Beton	1.) 32m² Gehweginstandsetzung Austausch Betonbelag Kreuzung Friesenstraße bis Einfahrt Nr. 7(2,00x16m)	32	1.020,48 €	Üpl 2013